



## Rückbau Pavillongebäude, Eingangshalle Rathaus und Freilegung der Tiefgarage im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes Rheydt

Auftraggeber: Stadt Mönchengladbach

Bausumme: 420.000 €

Ausführung: Juli 2012 bis März 2013



### Angaben zum Projekt

- 10.000 m<sup>3</sup> umbauter Raum
- Dekontamination (Fenster mit Asbestkitt, Lüftungsrohre aus Asbest, PCB-haltige Deckenverkleidung, PAK-haltige Dachpappen, PAK-haltige Tragschichten, Asbestzement-Wandplatten, KMF)
- Entkernung
- Abbruch der Gebäude

### Besonderheiten

- Kunstwerk „Alufant“ demontieren und einlagern
- Brunnen aus Naturstein mit historischer Wassersäule demontieren und einlagern
- Historisches Eingangsportal des Rathauses abbauen und einlagern

